

PRZEDMIAR ROBÓT - Aktualizacja I etap

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla zadania "Budynek hospicjum wieś Bramki, gm. Błonie"Budynek hospicjum
ADRES INWESTYCJI : wieś Bramki, Gmina Błonie
INWESTOR : Powiat Warszawski Zachodni
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 129/133; 05-850 Ożarów Mazowiecki
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Rybińska
DATA OPRACOWANIA : 09.2019 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2019 r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla zadania "Budynek hospicjum wieś Bramki, gm. Błonie"					
1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		sączek nr 1 0.92*1.1*29.0	m ³	29.35	
		sączek nr 3 1.18*1.1*17.0	m ³	22.07	
		sączek nr 4 1.19*1.1*24.0	m ³	31.42	
		zbieracz nr b1 1.19*1.1*70.0	m ³	91.63	
		zbieracz nr b.11 1.06*1.1*48.0	m ³	55.97	
		zbieracz b.2 1.42*1.1*45.0	m ³	70.29	
				RAZEM	300.73
2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsiennicowymi 74 kW z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		poz.1	m ³	300.73	
				RAZEM	300.73
3	KNR 2-11 0101-01	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1-1,1 m, rurkami NPCW o średnicy 5.0 cm	m		
		sączek nr 1 29.0	m	29.00	
		sączek nr 2 17	m	17.00	
		sączek nr 3 24.0	m	24.00	
				RAZEM	70.00
4	KNR 2-11 0101-02	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1-1,1 m, rurkami NPCW o średnicy 8 cm	m		
		zbieracz nr b.1 70.0	m	70.00	
		zbieracz nr b.11 48.0	m	48.00	
		zbieracz nr b.2 45.0	m	45.00	
				RAZEM	163.00
5	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą betonową A15	szt		
		7	szt	7.00	
				RAZEM	7.00