

Przedmiar robót

.

Budowa: Budowa przyłącza telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i zabezpieczenie
Obiekt lub rodzaj robót: Budynek hospicjum Wieś Bramki Gmina Błonie
Inwestor: Powiat Warszawski Zachodni ul. Poznańska 129/133 05- 850 Ożarów Mazowiecki

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Kosztorys	Element			
1		Budowa kanalizacji		
1.1	KNKRB 1/309/11	Wykopy wraz z zasypaniem urobku dla kabli energet. głębokość wykopu do 1.2 m ; kat. gruntu III ANALOGIA - przekopy kontrolne		
1.2	TPSA40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur DVR 50/50 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	4
1.3	TPSA40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur DVK 50T w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	63,5
1.4	TPSA40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	m	7,5
1.5	TPSA40/322/4	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z drążkami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt	3
1.6	KNR 501/119/5	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: beton, 1 otwór wprowadzony do budynku	szt	3
1.7	KNR 501/119/5	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: beton, 1 otwór wprowadzony do budynku ANALOGIA - od studni kablowej	szt	2
1.8	TPSA39/207/1	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, otwór wolny	szt	1
1.9	KNR 510/303/2	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm ANALOGIA - zabezpieczenie kabli NN rurą A110 PS R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	otwór	2
1.10	TPSA40/503/7	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla d 30 mm, otwór kanalizacji wolny ANALOGIA - wciąganie linki zaciągowej (druć stalowy fi 3mm)	m	2
1.11	TPSA39/205/1 (1)	Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury HDPEt na drabinkach, nakłady liczone na 1 m ANALOGIA Mocowanie rur fi 50mm do zbrojenia płyty podłogowej	m	8
1.12	KNKRB 1/307/1	Wykopy liniowe szer. 0.8-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych gleb. wykopu do 1.5 m; kat. gruntu I-III Odkopanie istniejącej kanalizacji kablowej	m	6,5
1.13	KNR 501/120/8	Budowa ław betonowych, zbrojona, szerokość 0.35 m	m3	3,2
1.14	KNKRB 1/312/1	Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; gleb. wykopu do 1.5 m ; kat. gruntu I-III zasypianie istniejącej kanalizacji kablowej	m	8
			m3	3,2