



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, dnia 17.03.2021 r.

IZA.272.1.4.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
„REMONT CZĘŚCI EDUKACYJNYCH I I II PIĘTRA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W BŁONIU”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W PFU Zamawiający opisał, że wymaga w łazienkach między innymi „jedną łazienkę zbiorową o minimalnej ilości „oczek” 4 oraz odpowiedniej ilości umywalek”. Warunki techniczne (§ 84, pkt 2) określają, że:

„W budynkach, o których mowa w ust. 1 (budynku użyteczności publicznej), w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 10, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn.”. Warunki techniczne mówią także, że przegrody oddzielające ustęp damski od męskiego mają być wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia.

Stąd pytania:

a) Czy Zamawiający przewiduje podział łazienek na damską i męską (np. męska na 1 piętrze, damska na 2 piętrze)?

Jeżeli nie, to prosimy o określenie dokładnej ilości ustępów, pisuarów i umywalek.

b) Czy Zamawiający może określić ilość osób, aby na tej podstawie dobrać ile umywalek powinno zostać przewidzianych?

c) Czy Zamawiający przewiduje montaż pisuarów w łazienkach zgodnie z warunkami technicznymi?

Odpowiedź 1:

a) Zamawiający przewiduje podział łazienek na damską i męską (np. 1 piętro męska, 2 piętro damska);

b) Należy przewidzieć montaż po 3-4 umywalki do łazienek zbiorczych;

c) Należy przewidzieć zamontowanie dwóch toalet oraz dwóch pisuarów.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje montaż wpustów kanalizacyjnych z syfonem oraz armatury czerpalnej w łazience zbiorczej oraz pomieszczeniu gospodarczym zgodnie z warunkami technicznymi (§85 pkt 2 ppkt 6)?

Odpowiedź 2:

Należy przewidzieć montaż wpustów kanalizacyjnych w łazienkach zbiorczych i pomieszczeniu gospodarczym.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby wejście do pomieszczenia gospodarczego było z korytarza?

Odpowiedź 3:

Zamawiający zaleca, aby wejście do pomieszczenia gospodarczego było z korytarza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza nowy podział pomieszczeń w toalecie, gdzie ściany „wychodzą” w środku okien?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza nowy podział pomieszczeń, ale bez możliwości wchodzenia ścian w środek okna.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający ma preferencję co do materiału z jakiego mają zostać nowe ściany działowe w łazienkach?

Odpowiedź 5:

Ścianki działowe w pomieszczeniach zbiorczych pomiędzy toaletami mają być wykonane z HPL.

Pytanie 6:

Jakie wymiary mają naświetla na korytarzach i na jakiej wysokości są umieszczone?

Odpowiedź 6:

Naświetla są o wymiarach 100x260 cm na wysokości (dolna krawędź) 220 cm.

Pytanie 7:

Na jakiej wysokości są umieszczone oraz jakie wymiary mają okna w łazienkach?

Odpowiedź 7:

Okna w łazienkach są o wymiarach 240x80 cm na wysokości (dolna krawędź) 210 cm.

Pytanie 8:

Czy w łazienkach można zastosować lustra klejone zlicowane z płytkami?

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie dopuszcza luster zlicowanymi z płytkami.

Pytanie 9:

Czy w łazienkach na 1 i 2 piętrze na ścianach ma być umieszczony dekor analogicznie jak na parterze?

Odpowiedź 9:

W łazienkach na piętrach ma być glazura jednorodna.

Pytanie 10:

Czy Wykonawca ma przewidzieć zakup podajników na ręczniki papierowe lub suszarek do rąk? Jeżeli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź 10:

Wykonawca ma dostarczyć pojemniki na papier toaletowy oraz dozowniki na mydło zgodnie z PFU.

Pytanie 11:

Jaki rodzaj systemu kontroli dostępu jest zamontowany aktualnie na drzwiach w planowanym powiększonym kompleksie?

Odpowiedź 11:

Aktualnie zainstalowany jest autonomiczny system kontroli dostępu Corral.