



**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, dnia 105.06.2022 r.

IZA.272.1.9.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „**BUDOWA WINDY TRZY PRZYSTANKOWEJ NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLIKA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy wpłynęły pytania. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

ELEKTRYKA

Pytanie 1:

W jaki sposób wykonać instalacje elektryczne – natynkowo czy podtynkowo?

Odpowiedź 1:

Częściowo instalacje należy wykonywać w przestrzeni sufitu podwieszanego (ok 50%) a częściowo podtynkowo. Prace należy skoordynować z robotami budowlanymi oraz inwestorem.

Pytanie 2:

W przedmiarze instalacji elektrycznych brak jest pozycji bruzdowania oraz robót poinstalacyjnych (tynkowanie, malowanie – miejscowo czy całe pomieszczenia).

Odpowiedź 2:

Należy uwzględnić niezbędne prace zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 3:

Jakim przewodem wykonać zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, proszę o podanie długości tego przewodu?

Odpowiedź 3:

Przewodem bezhalogenowym 3x1,5mm² np. NHXMH-J.

SPP

Pytanie 1:

W jaki sposób wykonać instalacje sygnalizacji pożarowej – natynkowo czy podtynkowo?

Odpowiedź 1:

Częściowo instalacje należy wykonywać w przestrzeni sufitu podwieszanego (ok 50%) a częściowo podtynkowo. Prace należy skoordynować z robotami budowlanymi oraz inwestorem.

Pytanie 2:

W przedmiarze instalacji SSP brak jest pozycji bruzdowania oraz robót poinstalacyjnych (tynkowanie, malowanie – miejscowo czy całe pomieszczenia).

Odpowiedź 2:

Należy uwzględnić niezbędne prace zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie wykonania pętli dozorowych przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8mm (schemat blokowy rys. ES5).

Odpowiedź 3:

Pętle wykonać przewodem zgodnie z opisem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm².

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie wykonania linii sygnalizatorów przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8mm (schemat blokowy rys. ES5).

Odpowiedź 4:

Pętle sygnalizatorów wykonać przewodem zgodnie z opisem HDGs FE180/PH90 E90 2x1,5 mm².

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie instalacji elementów kontrolno-sterujących EKS oraz EWS i EWK na linii dozorowej YnTKSYekw 2x2x0,8mm (schemat blokowy rys. ES5).

Odpowiedź 5:

Elementy kontrolno sterujące montować na linii dozorowej, połączenie od modułu sterującego do urządzenia wykonać przewodem HTKSH 1x2x1 mm².

Pytanie 6:

W przedmiarze brak jest pozycji certyfikowanych uchwytów do montażu przewodów HDG's oraz HTKSH. Proszę o podanie ich ilości.

Odpowiedź 6:

Uchwyty należy stosować co 0,3 m.

Pytanie 7:

Według Schematu Oddymiania (rys. ES6 i ES7) czujki pożarowe mają być podłączone do Centrali SSP w sposób linii promieniowej otwartej przewodem YnTKSY 2x2x0,8mm – proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź 7:

Czujki należy podłączyć do centrali zgodnie z rys ES5, a centrala SSP ma wysterować centralą oddymiającą zgodnie ze schematem oddymiania.

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie konieczności montażu siłowników typ HCV 500/600 do istniejących drzwi napowietrzających (wejście główne) w ilości 4 sztuk, brak tej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź 8:

Drzwi mają być wyposażone w 4 sztuki siłowników.

INSTALACJE SANITARNE

Pytanie 1:

Na rzucie parteru zaznaczono projektowany hydrant ale brakuje dokumentacji na instalację hydrantową.

Odpowiedź 1:

Projektowany hydrant należy włączyć w istniejącą instalację hydrantową;

Pytanie 2:

Na rzucie parteru pokazano projektowane grzejniki kanałowe ale brakuje dokumentacji wykonania zmian centralnego ogrzewania.

Odpowiedź 2:

Projektowane grzejniki kanałowe należy włączyć w istniejącą w tym miejscu instalację c.o. Grzejniki kanałowe montowane są w miejsce istniejących grzejników konwektorowych.