

Ożarów Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 582589-N-2020

Data: 08/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Powiat Warszawski Zachodni, Krajowy numer identyfikacyjny 13272116000000, ul. ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 337 212, e-mail zamowienia.publiczne@pwz.pl, faks 227 337 212.

Adres strony internetowej (url): www.bip.pwz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, modernizacji zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Planowane przedsięwzięcie obejmuje prace modernizacyjne zespołu boisk sportowych, wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót oraz budową hali pneumatycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza, przy ul. Łąki 2 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie zostało podzielone na następujące etapy: 2.1 Etap I obejmuje Modernizację zespołu boisk sportowych poliuretanowych obejmującą: I. naprawę i uzupełnienie pęknięć w istniejącej nawierzchni- naprawa powinna obejmować wycięcie fragmentu uszkodzonej nawierzchni, ewentualne uzupełnienie podbudowy i wykonanie łąty naprawczej. Inwentaryzacja pęknięć stanowi załącznik nr 1. II. wycinka drzew – 4 szt. świerków srebrnych o średnicach pni mierzonej na wysokości 130 cm: dwupienne 100 i 90cm, 106 cm, 114 cm, 111cm, w przypadku uszkodzenia opornika betonowego należy go wymienić, III. usunięcie korzeni drzew w tym również kolidujące z nawierzchnią wraz z uzupełnieniem wszystkich warstw podbudowy w miejscach, w których usunięte zostały korzenie drzew, IV. usunięcie tulei do montażu słupków do siatki do gry w tenisa (4 szt.) wraz z uzupełnieniem warstw podłoża, V. montaż tulei do montażu słupków do siatki do gry w siatkówkę (2 szt.) z deklami maskującymi, ponowny montaż tulei do słupka do siatki do piłki ręcznej, VI. demontaż piłkochwyty dł. ok. 30 m wraz z fundamentami pomiędzy boiskami, VII. montaż piłkochwyty dł. ok 30 m pomiędzy boiskami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, siatka ochraniająca z polipropylenu w kolorze zielonym, odporna na promieniowanie UV oraz wodoodporna, obszyta sznurem. Wysokość piłkochwyty min. 3,5 m, słupki muszą być demontowalne, VIII. usunięcie zabrudzeń organicznych (mchów, przerostów) wraz z myciem pod ciśnieniem całej powierzchni poliuretanowej (ok. 3150 m2), IX. zaimpregnowanie warstwy istniejącej z nawierzchni poliuretanowej; X. wykonanie nowego natrysku poliuretanowego w kolorze ceglastym na całej powierzchni boiska i bieżni (ok. 3150 m2), zastosowana nawierzchnia nie może mieć gorszych parametrów niż zastosowana nawierzchnia na boisku, XI. naniesienie kompletnego malowania linii boisk i bieżni metodą natrysku farbami poliuretanowymi zgodnie z obowiązującymi normami(koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, bieżnie) po całkowitym związaniu mieszaniny, zakłada się przeniesienie boiska do siatkówki w miejsce jednego z likwidowanych boisk do tenisa. XII. wymiana deski do wysokości przy skoczni w dal o wymiarach dł. 122 cm, szer. 30 cm, wys. 2 cm, XIII. oczyszczenie i przełożenie kostki brukowej przy ławkach w rejonie boiska o łącznej powierzchni ok 16,2 m2 , XIV. utwardzenie fragmentu nawierzchni za wydłużonym odcinkiem bieżni o powierzchni ok 29 m2, XV. dostawa i montaż wiaty rowerowej wyposażonej w stojaki rowerowe na 24 miejsca, XVI. dostawa i montaż dwurzędowych trybun (min. 48 miejsc siedzących), wykonana z profili stalowych zabezpieczonych cynkowaniem ogniowym, siedziska plastikowe z wysokim oparciem, XVII. oczyszczenie piaskownicy do skoków w dal z roślinności i ewentualne uzupełnienie piasku. UWAGA Na terenie boiska do siatkówki znajdują się materace do skoku wzwyż i do skoku o tyczce. Zakres prac obejmuje również odnowienie i oczyszczenie nawierzchni pod materacami wraz z ewentualną naprawą nawierzchni oraz z ich demontażem i ponownym montażem. 2.2 Etap 2 budowa hali pneumatycznej obejmująca: I. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym, dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); II. uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót oraz zawiadomienie właściwego organu o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności); III. wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie: a. montażu kotew ziemnych kotwiących powłokę pneumatyczną, b. montażu powłoki pneumatycznej przykrywającej istniejące boisko o wymiarach 80x44 m, nie dopuszcza się stosowania oplotu lin stalowych, minimalna wewnętrzna wysokość hali 9 m, wymagane jest uzyskanie min. wysokości hali w niewielkiej odległości od boku hali budynku – odl.1-2 m, c. budowa kontenera technicznego w lekkiej obudowie z urządzeniami nadmuchu- kontener powinien być ogrodzony w przypadku lokalizacji na sąsiadującej działce. W kontenerze należy przewidzieć przestrzeń magazynową na przechowywanie powłoki po demontażu, d. budowa instalacji wewnętrznych: system nadmuchowo-grzewczy zapewniający statykę budowli oraz awaryjny automatyczny system nadmuchowy, oświetlenie wewnętrzne boiska oprawy LED mocowane do powłoki,

oświetlenie kontenerów, e. wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej tj. oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego hali za pomocą niezależnego agregatu prądotwórczego zlokalizowanego wewnątrz kontenera technicznego, gniazd wtykowych 230V, zasilanie urządzeń grzewczych, oraz zasilanie kontenera technicznego, IV. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji; V. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób i badań; VI. skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy (w przypadku takiej konieczności), VII. wszystkie pozostałe prace niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w tym również przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie rozstawiania i składania namiotu.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot umowy będzie realizowany z podziałem na etapy: a) Etap 1 obejmuje roboty takie jak: Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych I. naprawę i uzupełnienie pęknięć w istniejącej nawierzchni, II. wycinka drzew III. usunięcie korzeni drzew i uzupełnieniem warstw podbudowy boiska, IV. usunięcie tulei do montażu słupków do siatki do gry w tenisa (4 szt.) wraz z uzupełnieniem warstw podłoża, V. montaż tulei do montażu słupków do siatki do gry w siatkówkę (2 szt.), VI. demontaż piłkochwytu dł. ok. 30 m wraz z fundamentami pomiędzy boiskami, VII. usunięcie zabrudzeń organicznych (mchów, przerostów) wraz z myciem pod ciśnieniem całej powierzchni poliuretanowej (3150 m²), VIII. zaimpregnowanie warstwy istniejącej z nawierzchni poliuretanowej, IX. wykonanie nowego natrysku poliuretanowego w kolorze ceglonym na całej powierzchni boiska i bieżni (3150 m²), X. naniesienie kompletnego malowania linii boisk i bieżni metodą natrysku farbami poliuretanowymi zgodnie z obowiązującymi normami, XI. wymiana deski do wyskoku przy skoczni w dal o wymiarach dł. 122 cm, szer. 30 cm, wys. 2 cm, ponowne posadowienie słupka od bramki do piłki ręcznej, XII. dostawa i montaż wiaty rowerowej, XIII. oczyszczenie piaskownicy do skoków w dal z roślinności i ewentualne uzupełnienie piasku. b) Etap 2 obejmuje roboty takie jak: Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych 4 I. montaż piłkochwytu dł. ok. 30 m pomiędzy boiskami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, siatka ochraniająca z polipropylenu w kolorze zielonym, odporna na promieniowanie UV oraz wodoodporna, obszyta sznurem. Wysokość piłkochwytu min. 3,5 m, słupki muszą być demontowalne, II. oczyszczenie i przełożenie kostki brukowej przy ławkach w rejonie boiska o łącznej powierzchni ok. 16,2 m², III. utwardzenie fragmentu nawierzchni za wydłużonym odcinkiem bieżni o powierzchni ok. 29 m², IV. dostawa i montaż dwurzędowych trybun (min. 48 miejsc siedzących), wykonana z profili stalowych zabezpieczonych cynkowaniem ogniowym, siedziska plastikowe z wysokim oparciem. Budowa hali pneumatycznej V. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym, dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); VI. uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót oraz zawiadomienie właściwego organu o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności); VII. wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie wynikającym z PFU oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; VIII. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji; IX. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób i badań; X. skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy (w przypadku takiej konieczności), XI. Wszystkie pozostałe prace niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 20 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-20 II.9) Informacje dodatkowe: a) Etap 1 - w terminie oferowanym przez wykonawcę, jednak nie dłużej niż 20 dni od podpisania umowy. b) Etap 2 pkt I - w terminie do 20 dni od podpisania umowy. c) Etap 2 pkt II – VI - w terminie do dnia 20.12.2020 r.

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 35 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-20 II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: a) Etap 1 - w terminie oferowanym przez wykonawcę, jednak nie dłużej niż 35 dni od podpisania umowy. b) Etap 2 pkt V - w terminie do 35 dni od podpisania umowy; c) Etap 2 pkt I-IV oraz VI-XI - w terminie do dnia 20.12.2020 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.7

W ogłoszeniu jest: 1) Formularz ofertowy, podpisany zgodnie z reprezentacją Wykonawcy; 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych określonych przez zamawiającego w Programie funkcjonalno użytkowym dotyczące modernizacji boiska: a) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny wydany przez instytucję uprawnioną do badań i certyfikowania wyrobów, b) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, c) atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny na oferowaną nawierzchnię, d) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 3) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych określonych przez zamawiającego w Programie funkcjonalno-użytkowym dotyczące hali pneumatycznej: a) raporty badań lub karty techniczne lub deklaracje potwierdzone przez producenta dla oferowanych powłok/membran potwierdzających wytrzymałość na rozciąganie, rozerwanie dla powłoki wewnętrznej, zewnętrznej oraz materiału do elementów mocowania konstrukcji hali, b) opis sposobu łączenia membran wraz z raportami badań lub kartami technicznymi lub deklaracjami potwierdzonymi przez producenta dla łączeń oferowanych powłok/membran potwierdzających wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie, c) sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowane powłoki/membrany wewnętrzne i zewnętrzne spełniają wymagania normy PN-EN 13501-1 dla klasy B-s2-d0 jako materiał trudno zapalny, d) autoryzacja producenta powłok/membran, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem min. 5-letniej gwarancji udzielonej przez producenta

na te powłoki/membrany, e) próbki oferowanego materiału przeznaczonego na membrany wewnętrzne i zewnętrzne wraz z etykietą producenta (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm). 4) Odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest upoważniona zgodnie z treścią odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis pełnomocnictwa może być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, zgodnie z przedstawionym odpisem, lub notarialnie; 5) Dowód wniesienia wadium.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Formularz ofertowy, podpisany zgodnie z reprezentacją Wykonawcy; 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych określonych przez zamawiającego w Programie funkcjonalno-użytkowym dotyczące modernizacji boiska: a) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny wydany przez instytucję uprawnioną do badań i certyfikowania wyrobów, b) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, c) atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny na oferowaną nawierzchnię, d) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię, e) raporty z badań reakcji na ogień, wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, potwierdzające, że oferowany system nawierzchni spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny. 3) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych określonych przez zamawiającego w Programie funkcjonalno-użytkowym dotyczące hali pneumatycznej: a) raporty z badań wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, dla oferowanych powłok/membran potwierdzających odporność na zerwanie, odporność na rozdzielanie, rozerwanie dla powłoki wewnętrznej i zewnętrznej oraz materiału do elementów mocowania konstrukcji hali, b) opis sposobu łączenia membran wraz z raportami badań (raporty wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą) dla połączeń oferowanych powłok/membran potwierdzających wytrzymałość zgrzewu na poziomie 80% wytrzymałości materiału pierwotnego, c) raporty z badań reakcji na ogień, wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, potwierdzające, że oferowane powłoki/membrany wewnętrzne i zewnętrzne spełniają wymagania normy PN-EN 13501-1 dla klasy B-s2-d0 jako materiał trudno zapalny, d) autoryzacja producenta powłok/membran, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem dla minimum oferowanej gwarancji udzielonej przez producenta na te powłoki/membrany, e) próbki oferowanego materiału przeznaczonego na membrany wewnętrzne i zewnętrzne wraz z etykietą producenta (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm). 4) Odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest upoważniona zgodnie z treścią odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis pełnomocnictwa może być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, zgodnie z przedstawionym odpisem, lub notarialnie; 5) Dowód wniesienia wadium.