
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku starostwa PWZ
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
INWESTOR : Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

DATA OPRACOWANIA : 08.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE SANITARNE-UZUPEŁNIENIE					
1	45331000-6	INSTALACJA C.O.			
1	KNR 0-38	grzejnik elektryczny 500W z termostatem - 1 kpl (montaż+zakup+dostawa)	szt.		
d.1	0103-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 0-38	grzejnik elektryczny 1000W z termostatem - 1 kpl (montaż+zakup+dostawa)	szt.		
d.1	0103-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45332000-3	INSTALACJE WOD-KAN			
3		Stelaż do miski ustępowej wiszącej (klatka schodowa) dostawa i montaż	szt.		
d.2	kalk. własna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Układ ogrzewania spustów dachowych z regulatorem	szt.		
d.2	kalk. własna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45331200-8	INSTALACJA WENTYLACJI I KANALIZACJI			
5	KNR 7-24	Klimatyzator podsufitowy .Moc chłodnicza 3 kW, sprężarka inwerterowa, sterownik ścienny , elektroniczny zawór rozprężny	szt.		
d.3	0150-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 7-24	Klimatyzator .Moc chłodnicza 2,5 kW, urządzenie ze sprężarką inwerterowa, zawór rozprężny elektroniczny,zestaw do pracy całorocznej z regulatorem ciśnienia skraplania, praca na chłodzeniu do -15oC praca na grzaniu do -20oC, czynniki R410A, maskownica, taca skroplin i pilot bezprzewodowy ,płytki MIM-A-00 + sterowniki ścienny	szt.		
d.3	0150-01				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7		regulator obrotów	szt.		
d.3	kalk. własna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		wyłącznik serwisowy	szt.		
d.3	kalk. własna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		elementy montażowe i przyłączeniowe tj.:	szt.		
d.3	kalk. własna	-płyta adaptacyjna, -przepustnica zwrotna, -przeciwnożniarz, -połączenie elastyczne			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		pompka skroplin	szt.		
d.3	kalk. własna				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-17	Kłapa p.poż. EIS120 500x400	szt.		
d.3	0130-05				
	kalk. własna				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-17	Kłapa p.poż. EIS120 o śr. 160	szt.		
d.3	0131-02				
	kalk. własna				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-17	Kłapa p.poż. topikowa fi200	szt.		
d.3	0131-02				
	kalk. własna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej	szt.		
d.3	kalk. własna				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15		regulacja hydrauliczna instalacji wentylacji	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000