



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733 72 12, fax +48 22 733 72 12
www.pwz.pl e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

IZA.272.1.10.2019

Ożarów Mazowiecki, dn. 01.04.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. - dalej „ustawa Pzp”), pn. **Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.**

W odpowiedzi na złożony przez wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. W związku z modyfikacją SIWZ i koniecznością wymiany kostki prosimy o informację czy rozebraną kostkę Wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie czy też przekazać Zamawiającemu?

Odpowiedź: Kostkę z rozbiórki wykonawca przekaze zamawiającemu.

Pytanie 2. Prosimy o podanie parametrów kostki brukowej jak rodzaj, grubość, kolor, fazowanie, co jest niezbędne do oszacowania kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania kostki kwadratowej, o wymiarach 25x25 cm, grubości 8 cm, fazowanej - w przeważającej powierzchni w kolorze grafitowym.

Pytanie 3. Czy w związku z wymianą kostki brukowej należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż istniejącej małej architektury jak słupki, kosze, barierki, latarnie?

Odpowiedź: Na obecnym etapie inwestycji należy przewidzieć ponowny montaż ww. elementów.

Pytanie 4. Czy w związku z wymianą kostki wymianie na nowe podlegają krawężniki?

Odpowiedź: Krawężniki oddzielające parking oraz jezdnię nie podlegają wymianie. W zakres robót wchodzi natomiast wymiana obrzeży betonowych.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 5. Prosimy o informację w jakim zakresie wykonawcy mają przewidzieć odtworzenie zieleni po zakończeniu prac budowlanych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje odtworzenia zieleni do stanu istniejącego.

Pytanie 6. Prosimy o podanie specyfikacji drzwi aluminiowych, które podlegają wymianie na podstawie modyfikacji SIWZ (łącznie 5 kompletów). W szczególności prosimy o podanie parametrów izolacyjności cieplej, rodzaju i podziału szklenia, kolorystyki.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostosowania wymienianej stolarki do wymagań technicznych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Sposób podziału przeszkleń należy zachować zgodnie z istniejącym. Przewidywana kolorystyka: antracyt/grafit/ciemny brąz.

Pytanie 7. Prosimy o informację czy podział fasady szklanej wejścia głównego ma być zgodny z załączoną do dokumentacji wizualizacją? Naszym zdaniem ze względu na wysokości poszczególnych kondygnacji jest to niemożliwe do zrealizowania.

Odpowiedź: Przedstawiona wizualizacja w tym zakresie ma jedynie zobrazować rozwiązania stylistyczne, jakie zamawiający zamierza uzyskać.

Pytanie 8. Prosimy o informację czy elewacja frontowa poniżej poziomu fasady szklanej wejścia głównego do budynku Starostwa ma być zgodna z załączoną wizualizacją? Jeżeli tak będzie to wymagało demontażu istniejącej stolarki okiennej oraz przebudowy zewnętrznych ścian, a co za tym idzie przebudowy wnętrza co zwiększy koszt inwestycji.

Odpowiedź: Przedstawiona wizualizacja w tym zakresie ma jedynie zobrazować rozwiązania stylistyczne, jakie zamawiający zamierza uzyskać.

Pytanie 9. Prosimy o podanie parametrów istniejącego okablowania instalacji oświetlenia oraz gniazd zasilających (podanie przekrojów i typów kabli z podziałem na oświetlenie i zasilanie). Wskazany w PFU zapis powoduje, że wykonawcy muszą uwzględnić pełną wymianę instalacji, ponieważ na etapie składania ofert (przed wykonaniem inwentaryzacji i pomiarów) nie jest możliwe oszacowanie w jakim zakresie i czy w ogóle istniejąca instalacja może zostać zachowana.

Odpowiedź: Instalacja zasilająca, w tym gniazda, nie wchodzi w zakres zamówienia. Istniejąca instalacja oświetleniowa wykonana jest z przewodów miedzianych YDYp, o przekroju 1,5 mm². Zdaniem zamawiającego, ogólny stan instalacji oświetlenia należy ocenić jako dobry, dlatego przewiduje się, że konieczność wymiany odcinków tej instalacji będzie istniała wyłącznie w jednostkowych przypadkach stwierdzenia fizycznego uszkodzenia instalacji.