

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową zlokalizowanego na dz. ew. 224 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - Etap III

Data: 14-12-15

Budowa: Część: Architektoniczno-budowlana - uzupełnienie

Kody CPV: 45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb
porządku publicznego

Obiekt: Nieeksploatowana część budynku Starostwa PWZ,
ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Zamawiający: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Jednostka opracowująca kosztorys: "MABUD" Biuro Usług Dla Budownictwa Spółka Cywilna Danuta i
Marian Mazgaj,
ul. Bielika 53,
44-122 Gliwice

Kosztorys opracowali:

Wykonał: mgr inż. Ireneusz Fastnacht,

Sprawdził: inż. Marian Mazgaj ,

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot	Jedn.
1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFITY				
1 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	-360,150		m2
2 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, kolor biały	-360,150		m2
3 KNRW 712/304/3	Odtłuszczanie, fluatowanie i neutralizacja odtłuszczanie powierzchni sufitowe	339,320		m2
4 KNRW 712/304/2	Odtłuszczanie, fluatowanie i neutralizacja odtłuszczanie powierzchni pionowe, skośne i cylindr. - belki	65,390		m2
5 KNRW 712/220/1 (1)	Analogia - Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania termoodporne konstrukcje pełnościennie - farba typu PROJISO FIXO-B (zużycie 0,1·kg/m2)	404,710		m2
6 KNRW 712/403/3 (1)	Kalk. ind. - Wykonanie natrysku ogniochronnego na płycie stropowej zaprawą "Promaspray F250" gr. 14·mm (zużycie 4,2·kg/m2)	339,320		m2
7 KNRW 712/403/2 (1)	Kalk. ind. - Wykonanie natrysku ogniochronnego na belkach stropowych zaprawą "Promaspray F250" gr. 17·mm (zużycie 5,1·kg/m2)	65,390		m2
8 KNRW 712/227/1 (1)	Analogia - Malowanie natryskiem pneumatycznym emalie termoodporne konstrukcje pełnościennie - farba zabezpieczająca Projiso Fixo-Dur (zużycie 1,5·kg/m2)	404,710		m2
9 KNR 202/2007/4	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych podwójnych	47,360		m2
10 KNR 202/2006/4 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty GKBI grubości 12,5·mm	47,360		m2
11 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	47,360		m2
12 KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznymi suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne, kolor biały	47,360		m2

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Malarze grupa II	r-g	20,35598
Monter płyt gipsowych II	r-g	46,3607
Monter płyt gipsowych III	r-g	72,54605
Robotnicy grupa I	r-g	93,33884
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):		232,60157

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Benzyna do ekstrakcji	dm3	26,79887
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała	dm3	-91,85313
Farba winylowa PROJISO FIXO-B	kg	40,471
Farba zabezpieczająca Projiso Fixo-Dur	kg	60,7065
Gips budowlany szpachlowy	kg	46,4128
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	120,768
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	42,81344
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	98,5088
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	20,08064
Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5 mm	m2	49,2544
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	-65,6859
Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm	m	59,57888
Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,52026
Zaprawa "Promaspray F250" gr. 14 mm	kg	1 758,633
Zawiesia do kształtowników C-55x0.75	szt	118,4
Zawiesia do kształtowników C-100x0.75	szt	170,496

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Samochód dostawczy do 0.9.t (1)	m-g	0,00455
Spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	6,10944
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5.m3/min (1)	m-g	22,7447
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5.t	m-g	2,1213
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		30,97999

Tabela elementów skalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFITY	
Suma elementów kosztorysu	
Wartość kosztorysu:	