

	Wykonanie chodnika		
L.p.	Praca	j.m.	ilość
1	demontaż płotu stalowego	m	28,00
5	demontaż istniejących obrzeży	m	30,00
6	usunięcie istniejącej kostki	m2	22,50
7	demontaż podbudowy	m2	22,50
8	wykonanie koryta 40cm - roboty ziemne	m2	22,50
9	wywóz ziemi i gruzu	m3	61,16
10	wykonanie ławy betonowej c8/10	m	123,00
11	obsadzenie obrzeży chodnikowych 8x30cm	m	123,00
12	wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku 10cm	m2	113,40
13	podbudowa z kruszywa naturalnego 15cm	m2	113,40
14	podsyпка cementowo piaskowa 4cm	m2	113,40
15	ułożenie płyty chodnikowa 25cmx25cm	m2	113,40
16	wywóz śmieci budowlanych	kpl	1,00

	Wykonanie wyspy i przejścia dla pieszych		
L.p.	Praca	j.m.	ilość
1	wygrozdzenie jezdni od terenu prac	kpl	1
2	demontaż istniejącej kostki	m2	42
3	wykonanie koryta 40cm	m2	42
4	wywóz kostki i urobku z rozbiórki	m3	18,9
5	wykonanie podbudowy z piasku 10cm	m2	42
6	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna 30cm	m2	42
7	wyprofilowanie spadków i płaszczyzn	m2	42
8	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna 20cm	m2	42
9	podsyпка cementowo-piaskowa 5cm	m2	42
10	ułożenie kostki w kolorze czerwonym 8cm	m2	42
11	reprofilacja chodnika przylegającego do wykonywanej wyspy. Obie strony przejścia	kpl	2
12	malowanie pasów przejścia dla pieszych farbą chlorokauczkową	m	30
13	montaż odblasków w jezdni	szt	10
12	wywóz odpadów i śmieci budowlanych	kpl	1

	Montaż odbojów gumowych i malowanie pasów		
L.p.	Praca	j.m.	ilość
1	malowanie pasów na placu farbą chlorokauczkową. Przyjęto 20 miejsc parkingowych	m	138,6
2	montaż odbojów gumowych - 2 sztuki na miejsce. Odbojnica gumowa parkingowa 900x150x100mm	szt	40