

Zatwierdził w. A

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Starostwa
ADRES INWESTYCJI : Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
INWESTOR : Starostwo Powiatu Warszawa Zachodnia
ADRES INWESTORA : Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
BRANŻA : BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany, sufity - wykończenie			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		2*2+2	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
2 d.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		1.7*2.07	m2	3.519	
				RAZEM	3.519
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3.27*(5.9*2+2.92*2+2.95*2+5.99*2)-poz.4+5.9*2.92+5.99*2.95	m2	101.859	
				RAZEM	101.859
4 d.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian. Zerwanie lamperii z farby olejnej. Rx1,75	m2		
		2.05*(5.9*2+2.92*2+2.95*2+5.99*2)-2*5.99-(3.27*2.95+2)	m2	49.190	
				RAZEM	49.190
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.3+3.27*2.95*2	m2	121.152	
				RAZEM	121.152
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem żywicznym - typu Beton-kontakt R=0,3	m2		
		poz.4	m2	49.190	
				RAZEM	49.190
7 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.4	m2	49.190	
				RAZEM	49.190
8 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.4+poz.3	m2	151.049	
				RAZEM	151.049
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.8-poz.12	m2	135.849	
				RAZEM	135.849
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.9	m2	135.849	
				RAZEM	135.849

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.12	m2	15.200	
				RAZEM	15.200
12 d.1	NNRNKB 202 2802- 03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm. Rx0,6	m2		
		2*5.9+1.7*2	m2	15.200	
				RAZEM	15.200
2		Prace murarskie			
13 d.2	KNR 2-02 0107-01 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków z gipsowych 100mm	m2		
		3.27*2.95	m2	9.647	
				RAZEM	9.647
14 d.2	KNR-W 2- 02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
15 d.2	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe + ościeżnica płytowe wewnętrzne, bezklasowe, fabrycznie wykończone. Wstawienie drzwi technicznych blaszanych	m2		
		0.95*2.1	m2	1.995	
				RAZEM	1.995
3		Prace posadzkarskie			
16 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych/lastryko	m2		
		5.99*2.95+5.9*2.92	m2	34.899	
				RAZEM	34.899
17 d.3	KNR AT- 17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		poz.16	m2	34.899	
				RAZEM	34.899
18 d.3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.16	m2	34.899	
				RAZEM	34.899
19 d.3	NNRNKB 202 1130- 01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 25 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.16	m2	34.899	
				RAZEM	34.899
20 d.3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.16	m2	34.899	
				RAZEM	34.899

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.3	NNRNKB 202 2805- 03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.16	m2	34.899	
				RAZEM	34.899
22 d.3	NNRNKB 202 2809- 01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		5.9*2+2.92-1.8-1+5.99*2+2.95*4-1*4	m	31.700	
				RAZEM	31.700
4		Prace elektryczne			
23 d.4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
24 d.4	KNR 4-03 1002-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.4	KNR 4-03 1011-13	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0,10 dm3	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
26 d.4	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		poz.23	m	50.000	
				RAZEM	50.000
27 d.4	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		poz.26*0.05*0.03	m3	0.075	
				RAZEM	0.075
28 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		poz.25	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
29 d.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		poz.23	m	50.000	
				RAZEM	50.000
30 d.4	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31 d.4	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4	KNNR 5 0306-01	Łączniki wtykowe w puszcze szczękowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33 d.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.4	KNNR 5 0502-03 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x36 W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
35 d.4	kalk. własna	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz ze sporządzeniem protokołu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Prace sanitarne			
36 d.5	KNR 4-01 0208-03 analogia	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² o grubości do 30 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.5	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4,5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
38 d.5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.5	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - STABI	m		
		poz.37*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
41 d.5	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.5	KNNR 4 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		poz.41	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
43 d.5	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Prace inne			
44 d.6	kalk. własna	Wykonanie naprawy obudowy komina poprzez wmurowanie obejm z kotew stalowych przy użyciu kotwy chemicznej oraz wzmocnienie popękanych elementów betonem montażowym CX5	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.6	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.21	m2	34.899	
				RAZEM	34.899
46 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.6	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu i śmieci budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000