ETAP I

ETAP II

129 POKÓJ ZASTĘPCY DYREKTORA

130 POKÓJ SOCJALNY

105 POMIESZCZENIE OCHRONY

107 WC MĘSKI

110 WC DAMSKI + NIEPEŁNOSPRAWNYCH

114 POKÓJ BIUROWY

113 POKÓJ BIUROWY

112 POKÓJ BIUROWY

111 POKÓJ BIUROWY

102 KLATKA SCHODOWA

101 WIATROŁAP

104 POKÓJ CIS

103 PRZEDSIONEK POŻAROWY

127 POKÓJ DYREKTORA

128 SEKRETARIAT + KANCELARIA

108 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

106 POCZEKALNIA

126 POKÓJ BIUROWY

109 WC MĘSKI + DAMSKI DLA PRACOWNIKÓW

125 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

124 POKÓJ BIUROWY

122 POKÓJ BIUROWY

120 POKÓJ BIUROWY

118 POKÓJ BIUROWY

116 POKÓJ BIUROWY

123 POKÓJ BIUROWY

121 POKÓJ BIUROWY

119 POKÓJ BIUROWY

117 POKÓJ BIUROWY

115 POKÓJ BIUROWY

skropliny pod stropem HDPEØ25

klimatyzator split pod sufitem

przejście nad podłogą

klimatyzator kasetonowy pod sufitem

W1 Ø25/20/16

W2 Ø25/20/16

W3 Ø50/32/25 Ø16/16/16

W4 Ø32/20/16

W5 Ø32

W6 Ø32

K1 Ø75

K2 Ø75

K2' Ø75/110

K3 Ø110

K3' Ø110

K4 Ø110

K5 Ø110

K6 Ø110

K7 Ø110

K8 Ø110 w dół

D1 Ø110

D2 Ø110

D3 Ø160

D3' Ø160

H DN50

Ø32/25/20 pod sufitem

pod sufitem Ø25/25/20

Ø110 pod stropem

DN50 pod stropem

HDPEØ50

PCVØ50

Ø50

studnia rewizyjna 600x600 właz z ramką do wypełnienia płytkami z atestowaną uszczelką

OZNACZENIA

- cyrkulacja
- c.w.u.
- woda zimna/woda ppoż
- woda technologiczna
- PCVØ160 kanalizacja deszczowa
- PCVØ160 kanalizacja sanitarna
- D2 pion kanalizacji deszczowej
- K2 pion kanalizacjl sanitarnej
- W2 pion wody bytowej
- H pion wody hydrantowej

UWAGI

1. Szczegóły prowadzenia podłączeń wodnych wg rozwinięć.
2. W zakresie przewodów kanalizacyjnych zastosować:
   - HDPE do instalacji skroplin i podłączeń przyborów sanitarnych
   - PVC łączone kielichowo dla pionów wodnych i przewodów prowadzonych podsufitowo
   - PVC łączone kielichowo do instalacji zewnętrznych dla instal. podposadzkowej
3. Instalacje wodne wykonać z rur PE-X z wkładką aluminiową w izolacji PE gr.20mm.
4. Instalację wody ppoż wykonać z rur stalowych w izolacji PE gr. 9mm.
5. Wszystkie przejścia przez stropy wykonać przewiertami, szczelnie.
6. Instalacje prowadzone podsufitowo w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych obudować płytami GK wodoodpornymi i podwójnie pomalować wg kolorystyki pomieszczenia.
7. W pomieszczeniu 110 zastosować studnię betonowaną na miejscu o przekroju 600x600mm z włazem z atestowaną higienicznie szczelną uszczelką przystosowaną do wykończenia płytkami.

INWESTOR:	POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI UL. POZNAŃSKA 129/133, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
OBIEKT:	NIEEKSPLOATOWANA CZĘŚĆ BUDYNKU STAROSTWA PWZ UL. POZNAŃSKA 129/133, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
TYTUŁ:	P.W. "ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA NIEEKSPLOATOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU STAROSTWA PWZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ BIUROWĄ, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. EW. 224 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM PRZY UL. POZNANSKIEJ 129/133: – ETAP II – PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ BIUROWĄ CZĘŚĆ: INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE RZUT PARTERU
	"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE

PROJEKTANT:	MGR INŻ. ANNA SZWENGIEL	NR UPR. SLK/2784/PWOS/09	12-2014	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. BOGDAN BARTKE	NR UPR. SLK/2872/POOS/09	12-2014	
SKALA RYSUNKU:	1:100	NR PROJEKTU: 201407/PW-WK/E3	NR RYSUNKU:	PW-WK/02