

1	2	3	4	5	6
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość zgodnie z przedmiarem	Ilość robót pozostałych do wykonania
		PRZEDMIAR NA ROBOTY DODATKOWE			
1		ŚCIANY SZATNI, BIBLIOTEKI I KOTŁOWNI			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
d.1.1. poz. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000	0,000
d.1.1. poz. 2	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	18,398	0,000
d.1.1. poz. 3	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	18,398	0,000
1.2		Roboty murarskie			
d.1.2. poz. 4	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m2	78,223	0,000
d.1.2. poz. 5	KNNR 2 0302-04	Ściany murowane budynków gr. 25 cm z bloczków z betonu komórkowego 59x36x24cm	m3	6,338	6,338
d.1.2. poz. 6	KNNR 2 0302-05	Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1c	otw.	2,000	2,000
d.1.2. poz. 7	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m3	3,123	3,123
d.1.2. poz. 8	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych	m	2,000	2,000
1.3		Tynkowanie			
d.1.3. poz. 9	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów (UJĘTE W KOSZTORYSACH PODSTAWOWYCH)	m2	107,083	0,000
1.4		Stolarka okienna i drzwiowa			
d.1.4. poz. 10	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych - drzwi do kotłowni	szt.	1,000	1,000
d.1.4. poz. 11	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych stalowych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi do kotłowni	m2	3,000	3,000
d.1.4. poz. 12	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2	5,000	5,000
d.1.4. poz. 13	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi drewniane p.poz. do biblioteki	m2	3,000	3,000
d.1.4. poz. 14	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi drewniane do szatni	m2	2,200	2,200
d.1.4. poz. 15	KNNR 2 1101-02	Montaż okien o powierzchni 1,0 - 2,0 m2 - roleta antywłamaniowa	m2	2,400	2,400
2		SUFIT			
2.1		Sufit I piętro			
d.2.1. poz. 16	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	451,260	451,260
d.2.1. poz. 17	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	451,260	451,260
d.2.1. poz. 18	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	451,260	451,260
3		IZOLACJA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
d.3. poz. 19	KNR 0-34 0103-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E)	m	153,500	153,500
d.3. poz. 20	KNR 0-34 0103-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J)	m	153,500	153,500
d.3. poz. 21	KNR 0-34 0103-02	Izolacja rurociągów śr. 28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E)	m	146,000	146,000
d.3. poz. 22	KNR 0-34 0103-04	Izolacja rurociągów śr. 28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J)	m	146,000	146,000
4		PRZEGŁĘBIANIE FUNDAMENTÓW W OSI "B" ORAZ POD STOPAMI SŁUPÓW ORAZ ICH WYPEŁNIENIE			
d.4. poz. 23	KNR 2-01 0302-03 0214-04	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (kat. gruntu IV)	m3	31,010	0,000
d.4. poz. 24	KNR 2-02 1915-01	Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych	m3	31,010	0,000
5		TYNKOWANIE STROPU W POMIESZCZENIACH WARSZTATÓW, SALACH ZAJĘĆ, BIBLIOTECE, TJ. S10, S05, S04, S02			
d.5. poz. 25	KNR 9-24 0101-06	Jednokrotne gruntowanie powierzchni stropów - beton	m2	378,010	378,010
d.5. poz. 26	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechaniczne na stropach i podciągach	m2	378,010	378,010